smt ag
ingenieure + planer
smt@smt.ch
www.smt.ch

Staufferstrasse 4
3006 Bern
Tel. 031 357 59 59
Fax 031 357 59 58

Werkhofstrasse 52
4500 Solothurn
Tel. 032 626 59 99
Fax 032 626 59 98

Rainweg 3
3626 Hünibach b. Thun
Tel. 033 243 60 59
Fax 033 243 60 58

Referenz Tiefbau

Kappel, Kreisel Kreuzplatz

Objekt

Ausführung:	Juni - November 2016	
Bausummen:		
Strassenbau	CHF	830‘000.-
Wasserleitung	CHF	130‘000.-

Bauherrschaft

Amt für Verkehr und Tiefbau Kt. Solothurn

Einwohnergemeinde Kappel

Projektleiter

Adrian Schaad, Amt für Verkehr und Tiefbau

Lukas Matter, EWG Kappel

Projektleiter smt

Marius Mühlethaler

Bauleiter smt

Marius Mühlethaler

Besondere Aufgabenstellung

Innerstädtisches Bauen unter Verkehr

Verkehrsführung mit umfangreichen Umleitungsmassnahmen und Bau einer provisorischen Umleitungsstrasse.

Neubau Betonkreisel Durchmesser = 22 m, Plattenstärke h = 260 - 310 mm
Unterschiedliche Einfärbungen des Betons.

Neubau Busbetonplatte.

Strassenrandanpassungen mit Belagserneuerung und Entwässerung.

Wasserleitung DN 100 bis DN 200, L = 177 m
Unter dem Betonkreisel wurden die Wasserleitungen in Hüllrohre verlegt.